

COORDINACIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA



No. de Oficio: COEPLA-OE/17-0010/21 Zacatecas, Zacatecas. A 28 de Mayo de 2021

C. PEDRO VALDEZ ROMO SECRETARIO DEL ZACATECANO MIGRANTE PRESENTE

Según las facultades que me son conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, y conforme a lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del Estado de Zacatecas y el oficio de autorización presupuestal Núm. DP-A-017/21 de fecha 4 de enero del año 2021 suscrito por el Gobernador del Estado; esta Coordinación emite el presente OFICIO DE EJECUCIÓN para la obra o acción:

Capítulo:	4000									
Nombre de la obra:	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y PÓRTICO EN ACCESO DEL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD IGNACIO ZARAGOZA, RÍO GRANDE, ZACATECAS. OBRA QUE MEJORARÁ LAS INSTALACIONES DEL PANTEÓN, OFRECIENDO A LA COMUNIDAD UN ESPACIO DIGNO.									
Número de la obra:	17154010	Programa:	SS - Asistencia Social y Servicios Comunitarios	y Servicios Subprograma: 6 - Desarrollo Comunitario						
Municipio:	39 - Río Grande	Localidad:	17 - Ignacio Zaragoza (La Rastrera)							
Grado de Marginación:	Medio	Sector:	4 - Desarrollo Social							

Metas		Benefic	Plazo de Ejecución				
Unidad de Medida	Cantidad	Hombres: Mujeres		Días Naturales			
Metro Cuadrado	217.70	114	185	74			
Eje:	2. Seguridad Humana						
Línea:	10 Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes						
Estrategia:	1 Impulsar la protección	y ejercicio pleno de los	s derechos de los mig	rantes			
Programa Presupuestario: 154 Programa 2x1 Trabajando Unidos con los Migrantes							
Modalidad de Ejecución:	Contrato	<u> </u>					

		Estructura Financiera		
Federal	PROGRAMA 2x1	Municipal	Participantes	Otros
\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Gastos Indirecto	s		
	\$0.00			
		Suma(\$):		
		Suma Indirectos(\$):		\$0.00
		Total:		

El presente oficio se emite para efectos de la liberación del recurso de la aportación estatal amparada en el acta de COVAM correspondiente.

Para el ejercicio del recurso deberán observarse las disposiciones jurídicas aplicables en materia de contrataciones públicas del orden Federal y/o Estatal, según corresponda; asimismo, las referentes a Disciplina Financiera, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Responsabilidades Administrativas.

Su operación deberá además sujetarse a las disposiciones que el mismo Decreto prevé, así como las Normas y Políticas vigentes para el Ejercicio del Gasto, emitidas por la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento del Estado, y en su caso, las disposiciones de Reglas de Operación, Lineamientos o cualquier otro instrumento normativo aplicable.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi más atenta consideración.

Firma Electrónica

8f 19 c7 a1 35 e5 a0 8f 99 4e ce 5a ea 03 5a d9 ea 8d c7 d3 f4 45 51 55 81 99 ae 70 9e 53 49 1e 44 45 72 04 f2 2a 35 54 f4 db 65 dd aa 5c d7 bc 01 2c 13 11 6d 93 bd a2 34 6f 9e 93 ec cb fb fb 63 18 fe 2d 5a 08 08 c8 9a 63 f8 6d b0 45 01 64 4f 73 85 7d fe 53 c1 87 27 95 84 cd 6e 82 f4 c6 cf 45 3f dc eb 20 3c e7 45 21 4b d3 f2 96 e6 da 4f b7 72 26 52 bf d8 e2 85 16 a2 0d cc 14 22 b1



ATENTAMENTE

C. PABLO RAFAEL PEDROZA BERNAL COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN

L.C. Alejandro Tello Cristerna - Gobernador del Estado- Para su superior conocimiento M.I. Ricardo Olivares Sánchez - Secretario de Finanzas- Para su conocimiento Lic. Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez - Secretaria de la Función Pública- Para su conocimiento C.P. Raul Brito Berúmen - Auditor Superior del Estado- Para su conocimiento

C'PRPB/ LC 'MEPO/ / ING'OHQ



Dependencia: Secretaría del Zacatecano Migrante

Ejercicio: 2021 Capítulo: 4000

1.-Cédula de Información Básica

			Δ	lineaci	ión PED				
Eje:	177.1								
Línea:		-	inculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes						
Estrategía:			pulsar la protección y ejercicio pleno de los derechos de los migrantes						
Programa:			Programa 2x1 Trabajando Unidos con los Migrantes						
Componente:			bras de infraestructura y acciones en las localidades						
Actividad:			Ejecución de obras, acciones y proyectos						
PPS:	15	-							
			ı	dentifi	cación				
Tipo: Obra									
		Clave	9			Nombre			
Programa:		SS				Asistencia Social y Se	ervicio	s Comunitarios	
Subprograma:		6				Desarrollo Comunitari	io		
No. Obra o Acción:		17154	4010						
Nombre y Descripción:			CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y PÓRTICO EN ACCESO DEL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD IGNACIO ZARAGOZA, RÍO GRANDE, ZACATECAS. OBRA QUE MEJORARÁ LAS INSTALACIONES DEL PANTEÓN, OFRECIENDO A LA COMUNIDAD UN ESPACIO DIGNO.						
Tipo de Obra:		Nueva							
Modalidad de la Ejec	ución:	Contrato							
Instancia Ejecutora:		5.Municipio							
			Inver	sión P	rogramad	a			
Total	Federal	E	statal	Municip	al	Participantes		Crédito	Otros
	0.00							0.00	0.00
			Meta	ıs y Be	neficiario	S			
Unidad de Medida					Cantidad				
Metro Cuadrado 21					7.70				
Total Mujeres Hombres									
Beneficiarios Directos: 299 185 114									
			Pla	zo de l	Ejecución				
Días Naturales:		74							



Dependencia: Secretaría del Zacatecano Migrante

Ejercicio: 2021 Capítulo: 4000

2.Origen del Recurso

Origen del Recurso						
Partida Origen Movimiento Monto						
4381 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2113116 - 2x1	Ejecución				

3. Expediente

Calendarizado Anual Físico-Financiero

CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y PÓRTICO EN ACCESO DEL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD

Nombre de la Obra: IGNACIO ZARAGOZA, RÍO GRANDE, ZACATECAS. OBRA QUE MEJORARÁ LAS INSTALACIONES DEL

PANTEÓN, OFRECIENDO A LA COMUNIDAD UN ESPACIO DIGNO.

Avance Físico Programado: 100%
Avance Financiero Programado: 100%

Unidad de Medida: Cantidad: Monto: Metro Cuadrado 217.70

Meses	Avance Físico (%)	Financiero (Pesos)
Junio	30.00	
Julio	40.00	
Agosto	30.00	
Meses	100.00%	

Presupuesto de Obra o Acción

Conceptos	Unidad de Medida	Cantidad o	I I Initario	Importe (Pesos)
CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL		0.00		
PRELIMINARES		0.00		
TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA A DESPLANTAR HASTA UNA ÁREA DE 1500 M2, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	M2	118.60		
CIMENTACIÓN		0.00		
EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA DE 0.00 A 4.00m. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, AFINE DE FONDO, TALUDES TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M3	53.46		



Dependencia: Secretaría del Zacatecano Migrante

Ejercicio: 2021 Capítulo: 4000

PLANTILLA A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=90 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PARA NIVELACIÓN DE DESPLANTE DE CIMENTACIÓN, INCLUYE:	M2	71.16	
NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE LA REGIÓN, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:2:4 EN CIMENTACIÓN, DE 0.70 M DE PROFUNDIDAD, 0.70 DE BASE MAYOR Y 0.40 DE CORONA.	M3	35.29	
RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN , CON MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO INCLUYE: HTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	МЗ	18.37	
ANCLAJE DE CASTILLO CON 4 VAR. DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 0.20 MTS EN SECCIÓN 15X20 CMS EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA, CON CONCRETO F'C =150KG/CM EN SECCIÓN DE 25X25X40CM. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, CIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	44.00	
ALBAÑILERIA Y ACABADOS		0.00	
CADENA DE DESPLANTE APARENTE A BASE DE CONCRETO F'C =150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VAR. DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 0.20 MTS EN SECCIÓN 15X20 CMS INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, VIBRADO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN,	ML	118.60	
FABRICACIÓN DE MURO A BASE DE BLOCK HUECO PESADO DE 15X20X40 DE ESPESOR, ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:1:5 INCLUYE RECORTE, PLOMEO MATERIALES ANDAMIAJES, ACARREO MANO DE OBRA, HERRAMINETAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	151.67	
CASTILLO APARENTE A BASE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VAR. DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 0.20 MTS EN SECCIÓN 15X20 CMS INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, VIBRADO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN,	ML	70.40	
CADENA APARENTE DE CERRAMIENTO A BASE DE CONCRETO F'C =150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VAR. DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 0.20 MTS EN SECCIÓN 15X20 CMS INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES., DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, VIBRADO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN,	ML	155.10	
HERRERÍA		0.00	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL CON PTR DE 2" X 1" CAL 14 DE 1.00M DE ALTURA CON ANCHO PROMEDIO DE 3.00M .INCLUYE: PINTURA ALQUIDALICA, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER DISEÑO EN PLANO DE DETALLE).	PZA	9.00	
CONSTRUCCION DE PORTICO		0.00	
PRELIMINARES		0.00	



Dependencia: Secretaría del Zacatecano Migrante

Ejercicio: 2021 Capítulo: 4000

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA A DESPLANTAR HASTA UNA AREA DE 1500 M2, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	9.80	
CIMENTACIÓN		0.00	
EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA DE 0.00 A 4.00m. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, AFINE DE FONDO, TALUDES TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M3	4.46	
PLANTILLA A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=90 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PARA NIVELACIÓN DE DESPLANTE DE CIMENTACIOÓN , INCLUYE: NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.88	
MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE LA REGIÓN, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:2:4 EN CIMENTACIÓN, DE 0.60 M DE PROFUNDIDAD, 0.70 DE BASE MAYOR Y 0.40 DE CORONA.	M3	3.23	
RELLENO Y COMPACTACIÓN A VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON MEDIO MECÁNICOS, INCLUYE EXTRACCIÓN, CARGA, ACCARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	1.53	
ANCLAJE DE CASTILLO CON 4 VAR. DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 0.20 MTS EN SECCIÓN 15X20 CMS EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA, CON CONCRETO F'C =150KG/CM EN SECCION DE 25X25X40CM. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, CIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	
ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN PÓRTICO		0.00	
CADENA DE DESPLANTE A BASE DE CONCRETO F'C =150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VAR. DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 0.20 MTS EN SECCIÓN 15X20 CMS INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO DESPERDICIOS, ELEVACION, VIBRADO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	9.80	
FABRICACIÓN DE MURO A BASE DE BLOCK HUECO PESADO DE 15X20X40 DE ESPESOR, ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROPORCION 1:1:5 INCLUYE RECORTE, PLOMEO MATERIALES ANDAMIAJES, ACARREO MANO DE OBRA, HERRAMINETAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	12.92	
CASTILLO A BASE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VAR. DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 0.20 MTS EN SECCIÓN 15X20 CMS INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, VIBRADO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN,	ML	19.00	
MOLDURA SOBRE MURO EN PÓRTICO A BASE DE TABICON SOLIDO, SECCIÓN 0.10X0.14X0.28 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.98	



Dependencia: Secretaría del Zacatecano Migrante

Ejercicio: 2021 Capítulo: 4000

IVA:					
Subtotal:					
Nombre	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (Pesos)	Importe (Pesos)	
NOTA: TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A.		0.00			
LETRERO ALUSIVO A LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL. 14. Y LÁMINA LISA CALIBRE 18. DE 1.50 X 1.20 MTS DE SECCIÓN. INCLUYE ROTULACIÓN (CON PINTURA O VINIL AUTOADHERIBLE) DE LEYENDA Y LOGOTIPOS OFICIALES.	PZA	1.00			
LETRERO ALUSIVO		0.00			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN A BASE DE HERRERÍA TUBULAR PTR 3" X 1 1/2" CALIBRE 18. DE 3.80 DE X 2.60 M SEGÚN DISEÑO DE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (VER DISEÑO EN PLANO DE DETALLE).	KG	158.26			
HERRERÍA		0.00			
LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE. ACARREOS DE ESCOMBRO, ETC.	M2	9.83			
PINTURA VINILICA DE MARCA Y LINEA INDICADA EN PROYECTO Y/O SUPERVISION APLANADOS CON ACABADO FINO, INCLUYE: APLICACION A DOS MANOS, SELLADOR VINILICO, REBABEAR, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	33.38			
APLANADO FLOTEADO A BASE DE MORTERO MIXTO 1.5CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO D EOBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	33.38			
MURO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" CUADRÍCULA DE 15 CM, ACABADO APARENTE OXIDADO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICOS, CIMBRADO CON CIMBRAPLAY, DESCIMBRADO, COLADO, HABILITADO DE ACERO, AGREGADO MÁXIMO 3/4", EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.44			
TRABE DE CERRAMIENTO Y LIGUE DEL REMATE DEL MURO. A BASE DE CONCRETO F'C =150 KG/CM2 ARMADA CON 4 VAR. DEL # 4 ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 cm. EN SECCION DE 15X20 cm. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES., DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, VIBRADO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	3.80			
CADENA DE CERRAMIENTO A BASE DE CONCRETO F'C =150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VAR. DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 0.20 MTS EN SECCIÓN 15X20 CMS INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES., DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, VIBRADO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN,	ML	10.00			

Folio: 17-4091-SJ



Expediente Técnico

Dependencia: Secretaría del Zacatecano Migrante

Ejercicio: 2021 Capítulo: 4000

Costo Total: