

C. PEDRO VALDEZ ROMO
SECRETARIO DEL ZACATECANO MIGRANTE
P R E S E N T E

Según las facultades que me son conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, y conforme a lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del Estado de Zacatecas y el oficio de autorización presupuestal Núm. DP-A-017/21 de fecha 4 de enero del año 2021 suscrito por el Gobernador del Estado; esta Coordinación emite el presente **OFICIO DE EJECUCIÓN** para la obra o acción:

Capítulo:	4000				
Nombre de la obra:	CONSTRUCCIÓN DE DOMO, INCLUYE TABLERO Y ARO DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" COMUNIDAD LAS PIEDRAS, RÍO GRANDE, ZAC. OBRA QUE MEJORARÁ LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL EDUCATIVO, OFRECIENDO A LOS ALUMNOS ESPACIOS DIGNOS.				
Número de la obra:	17154009	Programa:	SJ - Infraestructura Educativa	Subprograma:	3 - Construcción
Municipio:	39 - Río Grande	Localidad:	25 - Las Piedras		
Grado de Marginación:	Medio	Sector:	4 - Desarrollo Social		

Metas		Beneficiarios		Plazo de Ejecución
Unidad de Medida	Cantidad	Hombres:	Mujeres	Días Naturales
Metro Cuadrado	558.00	80	85	76
Eje:	2. Seguridad Humana			
Línea:	10 Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes			
Estrategia:	1 Impulsar la protección y ejercicio pleno de los derechos de los migrantes			
Programa Presupuestario:	154 Programa 2x1 Trabajando Unidos con los Migrantes			
Modalidad de Ejecución:	Contrato			

Estructura Financiera				
Federal	PROGRAMA 2x1	Municipal	Participantes	Otros
\$0.00				\$0.00

Gastos Indirectos	
\$0.00	
	Suma(\$):
	Suma Indirectos(\$): \$0.00
	Total:

El presente oficio se emite para efectos de la liberación del recurso de la aportación estatal amparada en el acta de COVAM correspondiente.

Para el ejercicio del recurso deberán observarse las disposiciones jurídicas aplicables en materia de contrataciones públicas del orden Federal y/o Estatal, según corresponda; asimismo, las referentes a Disciplina Financiera, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Responsabilidades Administrativas.

Su operación deberá además sujetarse a las disposiciones que el mismo Decreto prevé, así como las Normas y Políticas vigentes para el Ejercicio del Gasto, emitidas por la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento del Estado, y en su caso, las disposiciones de Reglas de Operación, Lineamientos o cualquier otro instrumento normativo aplicable.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi más atenta consideración.

Firma Electrónica

21 9d 36 0c 92 91 b7 c4 5e 5a d4 f7 6e e3 4d a3 1a 88 f9 ef dc 7e 0f 15 10 44 b3 73 17 1e 8e 53 83
fd 52 d4 8e c7 e2 32 e2 66 06 49 93 6b 4c e1 bf ae fc da a0 b1 7e 17 51 c6 1f 51 1a 88 8b db 1f d7
dc 4e 93 58 de 61 78 c1 dc 0c 6e 0e 49 16 98 b1 51 3e e3 e3 82 fa b6 e2 12 5c 83 65 73 bb cc b3
87 e0 b5 f8 08 cb 53 a5 f3 63 63 9a 08 ac 08 2e 32 8f 70 79 2d 31 40 67 bf df 96 c1 b0 f9



A T E N T A M E N T E

C. PABLO RAFAEL PEDROZA BERNAL
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN

1.-Cédula de Información Básica

Alineación PED						
Eje:	2.Seguridad Humana					
Línea:	10.Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes					
Estrategia:	1.Impulsar la protección y ejercicio pleno de los derechos de los migrantes					
Programa:	154.Programa 2x1 Trabajando Unidos con los Migrantes					
Componente:	1.Obras de infraestructura y acciones en las localidades					
Actividad:	3.Ejecución de obras, acciones y proyectos					
PPS:	154					
Identificación						
Tipo:	Obra					
	Clave	Nombre				
Programa:	SJ	Infraestructura Educativa				
Subprograma:	3	Construcción				
No. Obra o Acción:	17154009					
Nombre y Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE DOMO, INCLUYE TABLERO Y ARO DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" COMUNIDAD LAS PIEDRAS, RÍO GRANDE, ZAC. OBRA QUE MEJORARÁ LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL EDUCATIVO, OFRECIENDO A LOS ALUMNOS ESPACIOS DIGNOS.					
Tipo de Obra:	Nueva					
Modalidad de la Ejecución:	Contrato					
Instancia Ejecutora:	5.Municipio					
Inversión Programada						
Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Crédito	Otros
	0.00				0.00	0.00
Metas y Beneficiarios						
Unidad de Medida			Cantidad			
Metro Cuadrado			558.00			
	Total	Mujeres	Hombres			
Beneficiarios Directos:	165	85	80			
Plazo de Ejecución						
Días Naturales:	76					

2. Origen del Recurso

Origen del Recurso			
Partida	Origen	Movimiento	Monto
4381 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2113116 - 2x1	Ejecución	

3. Expediente

Calendarizado Anual Físico-Financiero			
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE DOMO, INCLUYE TABLERO Y ARO DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" COMUNIDAD LAS PIEDRAS, RÍO GRANDE, ZAC. OBRA QUE MEJORARÁ LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL EDUCATIVO, OFRECIENDO A LOS ALUMNOS ESPACIOS DIGNOS.		
Avance Físico Programado:	100%		
Avance Financiero Programado:	100%		
Unidad de Medida: Metro Cuadrado	Cantidad: 558.00	Monto:	
Meses	Avance Físico (%)	Financiero (Pesos)	
Junio	20.00		
Julio	30.00		
Agosto	30.00		
Septiembre	20.00		
Meses	100.00%		

Presupuesto de Obra o Acción

Conceptos	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario (Pesos)	Importe (Pesos)
PRELIMINARES	.	0.00		
TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA A DESPLANTAR HASTA UNA ÁREA DE 1500 M2, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M ²	558.00		
PLANTILLA DE CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE FC=90 KG/CM2 DE 0.05 MTS DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M ²	16.94		

Expediente Técnico**Dependencia:** Secretaría del Zacatecano Migrante**Ejercicio:** 2021**Capítulo:** 4000

RETIRO DE MATERIAL EN CAMIÓN, NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UNA DIST. NO MAYOR DE 20 MTS INCLUYE: HTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M³	20.32		
DESMANTELAMIENTO DE POSTE DE MADERA INCLUYE : LUMINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	2.00		
DEMOLICIÓN DE BASES DE CONCRETO Y DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS CON RECUPERACIÓN INCLUYE: HTA, MATERIALES MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	2.00		
CIMENTACIÓN	.	0.00		
EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA DE 0.00 A 4.00m. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO, AFINE DE FONDO, TALUDES TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M³	20.32		
RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN , CON MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO INCLUYE: HTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M³	13.28		
ZAPATA AISLADA Z-1 DE 1.10 X1.10 MTS DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.M.A. 3/4", ARMADO A BASE DE PARRILLA DE VARILLA DE 1/2" DE 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, ESP. 30CM INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HABILITADO, ZAPATA, CIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACIÓN.	PZA	14.00		
DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" ARMADO CON 10 VS #4, Y EST. #2 @ 15 CM. EN SECCIÓN DE 0.40 X 0.40 MTS, INCLUYE: EQUIPO, CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES Y GANCHOS, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	17.50		
ESTRUCTURA	.	0.00		
SUMINISTRO Y COL. DE TECHO METÁLICO EN DOMO A BASE DE LÁMINA PINTRO R 101 CAL. 26 INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HTAS, EQUIPO,SOLDADURA, PIJAS PUNTA DE BROCA, MONTAJE, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	592.80		
SUM. Y COL. DE CABRILLA DE CARGA (ARMADURA A-1) SECC. 19.50X0.50M, DOS CARAS CUERDAS A BASE DE PER VERDE DE 2"X2"X0.125 EN CUERDAS SUPERIORES, INFERIORES, DIAGONALES A BASE DE 2 PER BLANCO DE 2"X2"X 0.110, TIRANTE Y TENSOR DE VARILLA DE 3/4", DISEÑO VEASE EN PLANO ESTRUCTURAL INCLUYE: EQUIPO, HTA, MANO DE OBRA,MATERIAL, PLACA 1/2" A LOS EXTREMOS, TUERCAS, GUASAS, ROSCA DE 10CM A LA VARILLA, PINTURA, MONTAJE, FONDO SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	KG	5,001.00		
SUM. Y COL. DE MONTEN O POLIN DE 5X2" CAL 12 @ 1.00 MTS EN POSICIÓN PERPENDICULAR A LA CABRILLA PARA RECIBIR LÁMINA, Y ÁNGULO PARA CLIPS INCLUYE: MANO DE OBRA MATERIALES. FOND HTA, EQUIPO, PINTURA, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO P/ S EJECUCIÓN.	KG	2,443.39		

Expediente Técnico**Dependencia:** Secretaría del Zacatecano Migrante**Ejercicio:** 2021**Capítulo:** 4000

SUMINISTRO Y COL. DE COLUMNAS DE 5 MTS DE TUBO NEGRO DE 8" CED. 40 INCLUYE: INCLUYE ANCLA CON 8 VARILLA LISA DE 3/4", EQUIPO PLACA DE ACERO A-36 SUPERIOR DE 3/4" 0.30X0.30 E INFERIOR DE 3/4" DE 0.40X0.40,4 REDONDOS DE 3/4" PARA ANCLAS, SOLDADURA, PINTURA, CARTABON , CORTAR, AGUJEREAR PLACA DE 3/4", ROSCA, TUERCAS, HTA, MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	KG	3,150.00		
SUM. Y COL. DE CANALON SEGÚN PROYECTO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CAL. 20, SOLDADO Y 28.38 ML AMBOS LADOS Y DESARROLLO DE 61 CM, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SOLDADURA, MONTAJE, TUBO DE 4" DE PVC 20ML BAJADO A PISO, CODOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	60.00		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA SECUNDARIA (ARM-2) SECC. 5.00X0.50 M. ,DE 1 PER BLANCO DE 2" X2"X 0.110 EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR Y DIAGONALES DE 1 PER VERDE DE 1 1/2" X1 1/2" X 0.125 DISEÑO VEASE PLANO ESTRUCTURAL, INCLUYE: EQUIPO, HTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLDADURA, PINTURA, FONDEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	KG	1,060.10		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA LISA REDONDO SOLIDO DE 5/8 PARA CONTRAFLEBEO DE 6.90 M. DE LONGITUD INCLUYE: ROSCA , TUERCA, ÁNGULO DE 10 CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	KG	515.50		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA LISA REDONDO SÓLIDO DE 1/2 PARA CONTRAFLEBEO DE 1.00 DE LONGITUD INCLUYE: ROSCA , TUERCA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	KG	115.87		
TABLERO A BASE DE PTR DE 2X2" CAL. 12 EN MARCO ADOSADO A ESTRUCTURA, EN SECC. 1.20X1.80M DISEÑO VÉASE PLANO ESTRUCTURAL INCLUYE: ACRÍLICO DE 9MM, PINTURA, ARO, RED Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	.	0.00		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR HIGHBAY UFO SMD 150W C.A. SIMILAR A CELED PHOTONICS O CON LA MISMA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYE : ACOMETIDA HASTA EL CENTRO DE CARGA, CABLE THW #10, CABLE DESNUDO #12, CINTA DE AISLAR, 2 CONTACTOS DUPLEX PORALIZADO PARA INTERPERIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	8.00		
REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESP. ASENTADO Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESTRIADA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO COMERCIAL DE 1X1" EN SECC. DE 0.40X50X0.50MTS. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	1.00		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT 3/4", INCLUYE: HTA, ANDAMIOS, CODOS CONECTORES, COPLES, CONTRAS, CAJAS DE REGISTRO Y TODOD LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	90.00		
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA 3 CIRCUITOS MONOFÁSICOS Q3, 127/220 VOLTS, SIMILAR A SQUARED O CON LA MISMA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 50A MAX, 60HZ INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HTA, ANDAMIOS, Y TODOD LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	1.00		

Expediente Técnico**Dependencia:** Secretaría del Zacatecano Migrante**Ejercicio:** 2021**Capítulo:** 4000

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE 20 AMP INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HTA, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	3.00		
LETRERO ALUSIVO	.	0.00		
LETRERO ALUSIVO DE OBRA, HECHO A BASE DE PERFILES TUBULARES PTR DE 2x2 CAL 14 Y LÁMINA LISA CAL. 18, DE 1.5X1.20 MTS DE SECCIÓN INCLUYE: ROTULACIÓN (CON PINTURA O VINIL AUTOADHERIBLE) DE LEYENDA Y LOGOTIPOS OFICIALES.	PZA	1.00		
NOTA: TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A.	.	0.00		
Nombre	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (Pesos)	Importe (Pesos)
Subtotal:				
IVA:				
Costo Total:				