



Zacatecas
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

Expediente Técnico

Dependencia: Secretaría del Zacatecano Migrante

Ejercicio: 2022

Capítulo: 4000

1.-Cédula de Información Básica

Alineación PED						
Principio Rector:	2. Bienestar para Todos					
Política Pública:	7. Integración de la comunidad migrante					
Programa:	10. Programa 2x1 para Migrantes					
Componente:	1. Obras de infraestructura y acciones en las localidades					
Actividad:	3. 1.3 Ejecución de obras y acciones					
Identificación						
Tipo:	Obra					
	Clave	Nombre				
Programa:	SS	Asistencia Social y Servicios Comunitarios				
Subprograma:	6	Desarrollo Comunitario				
No. Obra o Acción:	17010002					
Nombre y Descripción:	REHABILITACIÓN DE TECHO A DOS AGUAS EN NAVE Y AZOTEA DE OFICINAS PARROQUIALES EN TEMPLO SANTA ELENA DE LA CRUZ, SEGUNDA ETAPA, RÍO GRANDE, ZAC. OBRA EN BENEFICIO DE LOS FELIGRESES QUE ACUDEN AL RECINTO CATÓLICO.					
Tipo de Obra:	Nueva					
Modalidad de la Ejecución:	Contrato					
Instancia Ejecutora:	5. Municipio					
Inversión Programada						
Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Crédito	Otros
Metas y Beneficiarios						
Unidad de Medida			Cantidad			
Metro Cuadrado			1,788.13			
	Total	Mujeres	Hombres			
Beneficiarios Directos:	10,000	5,000	5,000			
Plazo de Ejecución						
Días Naturales:	100					



Zacatecas
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

Expediente Técnico

Dependencia: Secretaría del Zacatecano Migrante

Ejercicio: 2022

Capítulo: 4000

2. Origen del Recurso

Origen del Recurso			
Partida	Origen	Movimiento	Monto
4381 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2213304 - RECURSO ESTATAL PARA EL DESARROLLO	Ejecución	

3. Expediente

Calendarizado Anual Físico-Financiero

Nombre de la Obra:	REHABILITACIÓN DE TECHO A DOS AGUAS EN NAVE Y AZOTEA DE OFICINAS PARROQUIALES EN TEMPLO SANTA ELENA DE LA CRUZ, SEGUNDA ETAPA, RÍO GRANDE, ZAC. OBRA EN BENEFICIO DE LOS FELIGRESES QUE ACUDEN AL RECINTO CATÓLICO.		
Avance Físico Programado:			100%
Avance Financiero Programado:			100%
Unidad de Medida: Metro Cuadrado	Cantidad: 1,788.13	Monto:	
Meses	Avance Físico (%)	Financiero (Pesos)	
Noviembre	20.00		
Diciembre	30.00		
Enero	30.00		
Febrero	20.00		
Meses	100.00%	\$1,830,907.00	

Presupuesto de Obra o Acción

Conceptos	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario (Pesos)	Importe (Pesos)
IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA Y OFICINAS PARROQUIALES	.	0.00		
PRELIMINARES	.	0.00		
DESMONTAJE, RETIRO DE BOILER SOLAR EXISTENTE Y RECOLOCACIÓN DE ESTE MISMO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	1.00		
DESMONTAJE, RETIRO DE TANQUE ESTACIONARIO EXISTENTE Y RECOLOCACIÓN DE ESTE MISMO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		



Zacatecas
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

Expediente Técnico

Dependencia: Secretaría del Zacatecano Migrante

Ejercicio: 2022

Capítulo: 4000

RETIRO DE CAPA DE IMPERMEABILIZANTE, ENTORTADO ESPESOR 0.05 M Y MATERIAL SUELTO, EXISTENTE EN AZOTEAS, PRETILES Y CHAFLANES INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	355.72		
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES EN AZOTEA DE PRIMERA ESTACIÓN A TIRADERO MUNICIPAL AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 500MTS, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	24.69		
IMPERMEABILIZACION	.	0.00		
REPARACIÓN DE GRIETAS EN AZOTEA MEDIANTE INYECCIÓN CON SELLADOR Y ELÁSTICO BASE ACRILICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	56.98		
ESTABILIZACIÓN DE PRETILES, MEDIANTE REPOSICIÓN Y/O FIJACIÓN DE BLOCK DE CONCRETO SECCIÓN 15X15X30 CM, ASENTANDOLOS CON MORTERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	29.10		
REPOSICIÓN DE ENTORTADO A BASE DE MORTERO CEM-ARE 1:3:2 ADICIONADO CON SELLADOR ACRILICO Y FESTER BOND , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJCUCIÓN.	M2	326.00		
INTEGRACIÓN DE CHAFLÁN A BASE DE MORTERO 1:5 EN SECC. DE CATETO DE 10X10 CM ADICIONADO CON SELLADOR ACRÍLICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	84.61		
APLANADO FINO DE PRETIL A BASE DE MORTERO-ARENA 1:5 DE 2 CM. DE ESPESOR, ACABADO FINO EN LOSA EN PRETIL INCLUYE: PERFILACIÓN, FLOTEADO CON LLANA DE MADERA, REMATES CON VOLTEADOR, ANDAMIAJES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	149.14		
IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA CON DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO 10 AÑOS Y MALLA FLEXIBLE DE POLIESTER NO TEJIDO INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	405.68		
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	175.99		
INTERVENCIÓN EN AZOTEA Y NAVE DEL TEMPLO	.	0.00		
PRELIMINARES	.	0.00		
RETIRO Y DESMONTAJE DE CABLEADO Y LUMINARIAS TIPO REFLECTOR EXISTENTES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RECUPERACION DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	SAL	60.00		
DESMONTAJE, RETIRO DE ENFRIADOR DE AIRE EXISTENTE Y RECOLOCACIÓN DE ESTE MISMO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00		



Zacatecas
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

Expediente Técnico**Dependencia:** Secretaría del Zacatecano Migrante**Ejercicio:** 2022**Capítulo:** 4000

CERCADO A BASE DE 2 HOJAS DE TRIPLAY PARA PATIO DE MANIOBRAS Y ACONDICIONAMIENTO PARA DEPÓSITO DE ESCOMBRO RESULTANTE DE TRABAJOS DE LA OBRA A UNA ESTACION A 20 METROS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00		
COLOCACIÓN DE ANDAMIAJE PARA ELEVADOR MANUAL PARA EL ACARREO VERTICAL DE MATERIALES DE RESTAURACIÓN DE NIVEL DE PISO A AZOTEA (8M) PARA 4 TORRES INCLUYE: CABLES DE TRACCIÓN, CUERPO HIDRÁULICO, SOPORTES, GUÍAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	90.00		
ANDAMIAJE PARA MANIOBRAS Y TRABAJOS EN TORRES ALTURAS VARIABLES HASTA 10 METROS, INCLUYE: TABLONES, CUERDAS, CABLES, PASARELAS, PUENTES, ESCALERAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	461.00		
SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ARTESA DE TRABAJO A BASE DE TRIPLAY CON FRONTERAS PARA PREPARACIÓN DE MORTEROS Y MEZCLAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	1.00		
RETIRO DE CAPA DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE Y ELEMENTOS SUELTOS Y/O AJENOS EN AZOTEA Y CÚPULAS, INCLUYE: ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	1,367.00		
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE RETIROS EN AZOTEA Y CÚPULAS DE PRIMERA ESTACIÓN A TIRADERO MUNICIPAL AUTORIZADO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	39.86		
IMPERMEABILIZACION	.	0.00		
REPARACIÓN DE GIRETAS EN AZOTEA Y CÚPULAS MEDIANTE INYECCIÓN CON SELLADOR ELÁSTICO BASE ACRÍLICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	200.66		
REPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO FINAL ELIMINANDO DESNIVELES PRONUNCIADOS MEDIANTE REBAJE Y/O INTEGRACIÓN DE MORTERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,337.70		
INTEGRACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PLÁSTICO FIBRATADO CALIDAD 7 AÑOS A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE DE AZOTEA Y PRETILES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	386.00		
RECUBRIMIENTO EN SUPERFICIE DE TECHOS A DOS AGUAS, A BASE DE PISO CERÁMICO RECTIFICADO DE PRIMERA CALIDAD SECCION DE 0.40M X0.40 M SIMILAR A MODELO CONTOUR ALACATTA O CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ASENTADO CON PEGAPISO: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	996.45		
LETRERO ALUSIVO	.	0.00		



Zacatecas
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

Expediente Técnico

Dependencia: Secretaría del Zacatecano Migrante

Ejercicio: 2022

Capítulo: 4000

LETRERO ALUSIVO DE OBRA, HECHO A BASE DE PERFILES TUBULARES PTR DE 2x2" Y LÁMINA LISA CAL. 18, INCLUYE: EQUIPO, HTA, MANO DE OBRA, FONDEO CON COLORES ATORIZADOS, ROTULACIÓN Y LOGOTIPOS (SEGÚN DISEÑO) SECCIONES DE 1.2x1.50 M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	1.00		
Nombre	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Pesos)	Importe (Pesos)
Subtotal:				
IVA:				
Costo Total:				



Zacatecas
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

Expediente Técnico

Dependencia: Secretaría del Zacatecano Migrante

Ejercicio: 2022

Capítulo: 4000

4.Ubicación

Ubicación de Obra o Acción		
	Clave Geoestadística	Nombre
Región:	5	V. Noroeste
Estado:	32	Zacatecas
Municipio:	39	Río Grande
Localidad:	1	Río Grande

Domicilio 1

Tipo de Asentamiento Humano:	Colonia		
Nombre de Asentamiento Humano:	Río Grande Centro		
Tipo de Vialidad:	Calle		
Nombre Vialidad:	CALLE CONSTITUCIÓN	Numero Ext:	Numero Int:
Entre Vialidades			
Vialidad Uno:	CALLE LEONA VICARIO	Vialidad Dos:	CALLE CORREGIDORA
		Vialidad Posterior:	CALLE DOCTOR DELGADILLO
Descripción de la Ubicación:	SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD EN CONTRA ESQUINA DEL BANCO BBVA O EN SU CASO A 60 M DE LA PLAZA PRINCIPAL.		
Grado de Marginación:	Bajo	Tipo de Localidad:	U

Coordenadas

Georreferenciación:	Puntos
Latitud	Longitud
23.828333	-103.033944



Zacatecas

GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

Expediente Técnico

Dependencia: Secretaría del Zacatecano Migrante

Ejercicio: 2022

Capítulo: 4000

Georreferenciación

