

NOMBRE DEL PROYECTO:		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ISABEL ROBLES, RÍO GRANDE, ZAC.			
CONCEPTOS DE TRABAJO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M2	1,966.00		
2	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO PARA BASE DE MATERIAL INERTE CON TEPETATE DE BANCO AUTORIZADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA EN CAPAS NO MAYORES DE 20.0 CM DE ESPESOR, PUESTO EN OBRA, MEDIDO COMPACTADO. INCLUYE:RUPTURA, SELECCIÓN EXTRACCION, CARGA, VOLTEO A MANO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA , HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	196.60		
3	NIVELACION DE POZO DE VISITA O REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO HASTA 3 HILADAS. INCLUYE: APLANADOS, PERFILADOS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE BROCAL Y TAPA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	4.00		
4	CONSTRUCCIÓN DE DIAMANTE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c=250kg/cm ² , AGREGADO MAXIMO 1½", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN SECCIÓN DE 2.00X2.00 M, DE 15 CM DE ESPESOR (NO SE CONSIDERA ÁREA DEL BROCAL), TERMINADO RAYADO. INCLUYE: DOBLADOR EN TODO EL PERÍMETRO, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00		
5	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DE LOS CORTES, AL 95%, CON INCORPORACIÓN DE HUMEDAD P.U.O.T.	M3	196.60		
6	REAFINAMIENTO DEL AREA A CONSTRUIR CON MAQUINA Y/O MEDIOS MANUALES CON RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE REAFINAMIENTO.	M2	1,966.00		
7	PISO DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 10-10 EN CUADROS ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR EN SENTIDO LONGITUDINAL, CUADROS DE 3.00X3.00 M DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO Premezclado f'c=250kg/cm ² , AGREGADO MÁXIMO 1", TERMINADO REGLEADO, ACABADO RAYADO. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	M2	1,718.65		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO ESTAMPADO A BASE DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: COLOR ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, MOLDE PARA ESTAMPADO, SELLADOR 20%, NIVELACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, PEAJES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, AGREGADO MÁXIMO 3/4", EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	212.35		
8	CONSTRUCCIÓN DE TOPE A BASE DE CONCRETO SIMPLE f'c= 250 kg/cm ² , EN SECCION DE 1.50X0.1 MTS. SEGUN ESPECIFICACIONES. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN P.U.O.T.	ML	18.00		
9	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS BLANCO Y AMARILLO TRAFICO SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO APARENTE. DOS MANOS.	M2	27.00		
10	LIMPIEZA GENERAL AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CON EL FIN DE RESTAURAR EL SITIO A SUS CONDICIONES ORIGINALES, INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,966.00		
11	CORTE DE TERRENO CON MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO HASTA 0.35 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MAQUINARIA, OPERADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	786.40		
12	ACARREO DE MATERIALES Y/O ESCOMBRO EN CAMION DE VOLTEO DE 6.0 M ³ , DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 10.0 KM, CARGADO A CON MAQUINA. INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	1,022.32		